

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: **Przebudowa ulicy Andersena - osiedle Helenki w Śremie**
Rodzaj robót: **Drogowe**

Inwestor: Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa ulicy Andersena - osiedle Helenki w Śremie

Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS	Strona 1	16-02-2010
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	OGÓŁEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2	NAWIERZCHNIA
3	ODWODNIENIE
4	PRACE WYKOŃCZENIOWE
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO	

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa ulicy Andersena - osiedle Helenki w Śremie
Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

KOSZTORYS				Strona 1		16-02-2010	
SYMBOL I NAZWA				JEDN	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		MIARY			
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01	km	0,21		
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym							
1	20	KNR	201-01-26-01-00 D-01.02.02	m²	3377,41		
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami							
1	30	KNR	201-01-26-02-00 D-01.02.02	m²	3377,41		
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub - pogłębienie o 5 cm do 20 cm. Krotność=1							
1	40	KNR	201-02-13-05-20 D-01.02.02	m³	675,48		
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do 1km - wywóz ziemi z korytowania wraz z ewentualną opłatą za składowanie							
1	50	KNR	201-02-14-03-20 D-01.02.02	m³	675,48		
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - dodatek za 4 km. Krotność=8							
1	60	KNR	231-08-13-03-00 D-01.02.04	metr	31,93		
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do dyspozycji inwestora							
1	70	KNR	231-08-12-03-00 D-01.02.04	m³	1,92		
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu							
1	80	KNR	231-08-05-01-00 D-01.02.04	m²	58,57		
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm do ponownego wbudowania - do dyspozycji inwestora							
1	90	KNR	231-08-02-01-00 D-01.02.04	m²	4,26		
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem							
2 NAWIERZCHNIA							
2	100	KNR	231-01-01-01-00 D-04.01.01	m²	1501,65		
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem na całej szer jezdni o średniej głębokości 11 cm w gruncie kat 1-4							
2	110	KNR	201-02-13-05-20 D-04.01.01	m³	165,18		
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do 1km - wywóz ziemi z korytowania wraz z ewentualną opłatą za składowanie							
2	120	KNR	201-02-14-03-20 D-04.01.01	m³	165,18		
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - dodatek za 4 km. Krotność=8							
2	130	KNR	231-04-02-04-00 D-08.01.01	m³	1,92		
Ława pod krawężnik betonowa z oporem, beton B-15							
2	140	KNR	231-04-03-03-00 D-08.01.01	metr	438,65		
Krawężnik betonowy 15x30 cm na gotowej ławie betonowej z oporem							
2	150	KNR	231-01-09-03-00 D-04.05.01	m²	1306,37		
Podbudowa grub 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa							

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	160	KNR	231-01-09-04-00 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do 20 cm. Krotność=8	m ²	1306,37
2	170	KNR	231-05-11-04-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm z wyrobieniem ścieku przykrawężnikowego	m ²	1359,64
2	180	KNR	231-01-09-03-00 D-04.05.01 Podbudowa grub 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa	m ²	53,27
2	190	KNR	231-01-09-04-00 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do 20 cm. Krotność=8	m ²	53,27
3 ODWODNIENIE							
3	200	KNR	201-02-07-02-10 D-03.02.01 Roboty ziemne związane z wykonaniem studzienek ściekowych przy krawężnikach, przykanalików i studni rewizyjnych w gruncie kat 3-4	m ³	79,04
3	210	KNR	201-02-13-05-20 D-03.02.01 Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do 1km - wywóz ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie	m ³	79,04
3	220	KNR	201-02-14-03-20 D-03.02.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - dodatek za 4 km. Krotność=8	m ³	79,04
3	230	KNNR	N004-14-24-01-00 D-03.02.01 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym typu ciężkiego i osadnikiem	szt	13,00
3	240	KNNR	N004-13-08-03-00 D-03.02.01 Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 z podłączeniem do studni rewizyjnych	metr	51,29
3	250	KNNR	N004-14-18-01-00 D-03.02.01 Studnie rewizyjne żelbetowe kanalizacji deszczowej ø 1000	metr	1,32
3	260	KNNR	N001-02-14-05-10 D-03.02.01 Zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem warstwami grub 20 cm	m ³	75,81
4 PRACE WYKOŃCZENIOWE							
4	270	KNR	201-05-10-01-00 D-09.01.01 Humusowanie na gł.10 cm z obsianiem trawą i dostawą humusu	m ²	1080,26
4	280	KNR	231-07-02-02-00 D-07.02.01 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	4,00
4	290	KNR	231-07-03-02-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaków drogowych - D-6	szt	4,00
4	300	KNR	231-07-06-05-00 D-07.01.01 Malowanie farbą pasów przejść dla pieszych	m ²	24,00
4	310	KNR	231-14-06-03-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej	szt	15,00
4	320	KNR	231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowego i gazowego	szt	23,00
4	330	KNR	231-14-06-05-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa skrzynek sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej	szt	7,00
4	340	KNR	231-08-18-08-00 D-07.02.01 Rozebranie słupków wraz ze znakami drogowymi - A-7	szt	1,00

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	350	KNR 231-07-02-02-00 D-07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych - słupki ze znakami z uprzedniego demontażu - A-7	szt	1,00
OGÓŁEM KOSZTORYS					