

9. Wykaz materiały do zdania RD Września:

Wykaz materiałów zdemontowanych, które należy zdać do magazynu ENE S.A.
RD Września:

- Słup oświetleniowy 9m – 44 szt.
- Oprawa sodowa 250W – 3 szt.
- Oprawa sodowa 150W – 43szt.
- Oprawa sodowa 70W – 7 szt.

10. Zastosowane normy i opracowania typowe.

- norma N SEP-E-004
- Prawo energetyczne Dz.U nr 54 z dnia 10 kwietnia 1997 poz. 348

11. Uwagi końcowe

Przewidywany termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić ze służbami technicznymi Enea Operator w PE Śrem.

Wszystkie kable nieczynne odkryte w trakcie prac budowlanych należy zdemontować.

W miejscach kolizyjnych tj. skrzyżowań kabli z uzbrojeniem drogami i wjazdami do posesji należy stosować rury osłonowe. Przewiduje się zastosowanie rur DVK 110. Kable istniejące w miejscach kolizyjnych chronić stosując rury dwudzielne.

Przebudowę oświetlenia należy prowadzić w sposób zapewniający utrzymanie bezpiecznego oświetlenia ciągów komunikacyjnych w trakcie budowy.

Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych.

Identyfikacja kabli przed rozpoczęciem prac możliwa jest wyłącznie przez pracowników służb technicznych ENEA Operator.