
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : SALA SPOTROWA
ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowo,gm.Śrem
INWESTOR : GMINA ŚREM
ADRES INWESTORA : Pl. 20 Października1, 63-100 Śrem
BRANŻA : Drogowe - Place, parkingi

DATA OPRACOWANIA : Aktualizacja - 28.01.2011r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Aktualizacja - 28.01.2011r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Drogi, parkingi			
1	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA		
d.1		0.17	HA	0.170	
				RAZEM	0.170
2	N006-01-01-03-01	Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²		
d.1		19*5+30*23.5+8*5+26*5+41.5*5+17*30+6*3+8*5.5	m ²	1749.500	
				RAZEM	1749.500
3	KNNR N001-02-06-03-00	Wywóz zbędnej ziemi	m ³		
d.1		1749.5*0.3	m ³	524.850	
				RAZEM	524.850
4	N006-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm	m ²		
d.1		1749.5	m ²	1749.500	
				RAZEM	1749.500
5	N006-01-09-03-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²		
d.1		1749.5	m ²	1749.500	
				RAZEM	1749.500
6	KNR 231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 5 cm	m ²		
d.1		1749.5-399	m ²	1350.500	
				RAZEM	1350.500
7	KNR 231-00-05-03-00	Parkingi z kostki betonowej w kolor 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		19*21	m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
8	N006-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	metr		
d.1		19.5+4.5+4.5+13+15+22+42+22+3+11+5+8	metr	169.500	
				RAZEM	169.500