

Budowa : Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy zbiegu ulic Powstańców Wlkp, Gostyńskiej i Kołłątaja w Śremie

Obiekt : Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy zbiegu ulic Powstańców Wlkp, Gostyńskiej i Kołłątaja w Śremie

Adres : Śrem

**Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy zbiegu ulic Powstańców Wlkp, Gostyńskiej i Kołłątaja w Śremie**

## NAKLADY RMS

Data : 2011-07-05

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
<b>Materialy</b>						
1.	1041299			Asfalty drogowe upłynnione do nawierzchni	0,00640	t
2.	1122200			Druty stalowe okrągłe miękkie 0,5-0,8 mm	6,66000	kg
3.	1323811			Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych 50mm	98,10000	kg
4.	1332000			Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,62000	kg
5.	1355599			Tablice znaków drogowych	10,00000	szt
6.	1521320			Farby chlorokaucz.nawierz.do mal.jezdni	5,79600	dm3
7.	1530440			Rozcieńczalniki do wyr.lak.chlorokauczuk.	0,88200	dm3
8.	1600633			Klińce do naw.drog.,sor. 4,0-31,5mm,kl.III	4,31200	t
9.	1601799			Piaski do nawierzchni drogowych	132,23799	m3
10.	1601870			Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione	100,85831	m3
11.	1601899			Piaski do betonów zwykłych	0,16750	m3
12.	1602299			Pospółki do nawierzchni drogowych i kolej.	29,94478	m3
13.	1700310			Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	32,73410	t
14.	1701100			Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,02100	t
15.	1800104			Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm kl.150	234,00000	szt
16.	2222001			Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare	238,37400	m2
17.	2222011			Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - szare	997,84560	m2
18.	2222012			Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe	37,45440	m2
19.	2222099			Kostki brukowe betonowe	17,77600	m2
20.	2223010			Krawężniki drog.bet.prostokąt.100x25x12cm	25,50000	m
21.	2223099			Krawężniki drogowe betonowe	255,00000	m
22.	2223520			Obrzeża trawnikowe betonowe 50-100x20x6 cm	131,07000	m
23.	2300299			Lepiki asfaltowe na zimno	4,68000	kg
24.	2304100			Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne	51,24196	m2
25.	2370602			Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	4,53200	m3
26.	2370699			Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	228,48230	m3
27.	2380825			Zaprawa cementowa M 15	0,17600	m3
28.	2390099			Masy mineral.-asfalt.do nawierzch.drogow.	0,57520	t
29.	2600620			Deski iglaste obrzynane kl.III	0,05280	m3
30.	2600621			Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,92040	m3
31.	2600810			Krawędziaki iglaste kl.II	1,32492	m3
32.	3930000			Woda przemysłowa	78,48410	m3
33.	3930001			Woda przemysłowa z rurociągu	0,51600	m3
34.	3930099			Woda	201,84470	m3
35.	3951300			Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-11 cm	0,07400	m3
36.	3970500			Nasiona traw	4,27200	kg
37.	5400999			Rury azbestowo-cementowe ciśnieniowe	28,08000	m
38.	5411030			Złącza typu SIMPLEX rur A-C,śr.125 mm	10,80000	szt
39.	5411040			Złącza typu SIMPLEX rur A-C,śr.150 mm	5,40000	szt
40.	5420004			Krag betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm	3,67500	szt
41.	5470500			Pierścienie żelbetowe odciążające	3,00000	szt
42.	5470501			Pierścienie żelbetowe odciążające 1000 mm	1,00000	szt
43.	5470510			Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust	3,00000	szt
44.	5470622			Nadstawka bet.ściekowa,śr.500 mm,dł.100 cm	3,00000	szt
45.	5470820			Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1000 mm	1,00000	szt
46.	5471001			Osadnik betonowy o średnicy 500 mm	3,00000	szt
47.	5601210			Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm	19,76000	m
48.	5615304			Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC 160 mm	3,32500	szt
49.	6330199			Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego	1,00000	szt
50.	6330700			Stopnie żeliwne do kanałów	5,45000	szt

**Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy zbiegu ulic Powstańców Wlkp, Gostyńskiej i Kołłątaja  
w Śremie**

Data : 2011-07-05

Str: 2

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
51.		6331001		Wpust ściekowy żel. uliczny ciężki 650x450	3,00000	szt

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---