

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Budowa II etapu ciągu pieszo-rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej z oświetleniem i odwodnieniem

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

LOKALIZACJA:

Śrem, ulica Nadbrzeżna

Działki o nr ewid.: 808/2, 843/2, 843/4, 846/1, 847, 846/2, 276, 275/5, 274, 271/9, 271/8, 272, 273, 259, 22, 248/2, 1323, 1322/1, 1324, 1321, 823/1

KOD CPV:

45233120-6 - ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Śrem

Pl. 20 Października 1

63-100 Śrem

BRANŻA:

Sanitarna

AUTOR KOSZTORYSU:

.....

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

.....

Słownie złotych:

.....

DATA OPRACOWANIA:

.....

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Budowa: Budowa II etapu ciągu pieszo-rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i oświetleniem

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Rodzaj robót: Rozbudowa kanalizacji deszczowej na trasie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej.

Lokalizacja: Śrem

PRZEDMIAR		Strona 1			30-03-2011	
					SYKAL-002903	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1			Kanalizacja deszczowa na trasie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej.			
1	1	KNNR N001-02-09-04-00	Wykopy koparką przedsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kategorii 3 na odkład	m ³	3177,370	
1	2	KNNR N001-03-07-04-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	263,370	
1	3	KNNR N001-03-13-04-00	Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4	m ²	5820,000	
1	4	KNNR N004-14-11-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm	m ³	177,990	
1	5	KNR 228-05-03-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym	metr	143,800	
1	6	KNR 228-05-03-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	34,500	
1	7	KNR 228-05-03-04-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 315 w wykopie umocnionym suchym	metr	985,800	
1	8	KNR 228-05-03-05-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 400 w wykopie umocnionym suchym	metr	56,600	
1	9	KNR 228-05-03-05-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 600 w wykopie umocnionym suchym	metr	17,100	
1	10	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z włazem kl. B125	szt	24,000	
1	11	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z włazem kl. B125	szt	1,000	
1	12	KNR 218-06-13-05-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 z włazem kl. B125	szt	2,000	
1	13	KNR 218-06-25-01-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i wpustem ulicznym kl.D400	szt	6,000	
1	14	KNR 218-06-25-01-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i wpustem krawężnikowym kl.C250	szt	35,000	
1	15	KNR 228-04-09-01-03	Studzienka kanalizacyjne z tworzywa sztucznego kineta przepływowa ø 600/315 głębokości do 2,0 m	szt	1,000	
1	16	KNR 218-06-13-03-00	Analogia - separator koalescencyjno - sedymentacyjny 50/500-5,0	szt	1,000	
1	17	KNR 231-06-02-07-00	Analogia - wylot betonowy kolektora wg KPED 02.16 z umocnieniem wylotu	szt	1,000	
1	18	KNR 218-06-23-01-00	Analogia - kłapozasuwa dn 600mm	szt	1,000	
1	19	KNR 218-09-02-04-00	Analogia - włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej; przyłączy siodłowe dla średnicy przyłącza dn160mm	szt	1,000	
1	20	KNR 218-09-02-04-00	Analogia - włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej; przyłączy siodłowe dla średnicy przyłącza dn200mm	szt	1,000	
1	21	KNNR N011-05-01-05-00	Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego	m ³	519,050	
1	22	KNNR N004-16-10-01-00	Próba szczelności kanałów rurowych do ø 160 (długość 50 m)	szt	3,000	
1	23	KNNR N004-16-10-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	1,000	
1	24	KNNR N004-16-10-04-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 315 (długość 50 m)	szt	20,000	
1	25	KNNR N004-16-10-05-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m)	szt	2,000	
1	26	KNNR N004-16-10-07-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m)	szt	1,000	
1	27	KNNR N001-02-14-05-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijkami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4	m ³	2655,990	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	28	KNR	401-01-08-07-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 4	m ³	784,750
1	29	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny km powyżej pierwszego - krotność 4	m ³	784,750
1	30	KNR	402-02-32-01-00 Demontaż rury betonowej ø 100 mm	metr	9,000
1	31	KNR	405-03-15-03-00 Demontaż rurociagu betonowych kielichowych ø 300	metr	8,500
1	32	KNR	405-03-15-05-00 Demontaż rurociagu betonowych kielichowych ø 800	metr	8,500
1	33	KNR	405-04-11-01-00 Demontaż studzienki ściekowej ø 500 z osadnikiem	kmpl	5,000
1	34	KNR	201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt z pompowaniem	szt	100,000