

Inwestor:
 GMINA ŚREM
 Pl. 20 Października 1
 63-100 Śrem

Data oprac.: 2012-04-30
Nazwa budowy: Rozbiórka budynku gospodarczego
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Rozbiórkowe

Książka Przedmiarów

1. Rozbiórka budynku gospodarczego

1	KNR 4-03 1140-03-040 <i>Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach. Pręt w uchwytach</i>	68,60 m
2	(AW) AW 0 <i>Demontaż linii napowietrznej - przyłącze energetyczne</i>	1,00 kpl
3	KNR 4-03 1138-02-020 <i>Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na drewnie lub płytach panwiowych</i>	64,00 szt
4	KNR 4-03 1139-03-040 <i>Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm²</i>	10,20 m
5	KNR 4-04 0509-02-050 <i>Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład</i>	166,46 m ²
6	KNR 4-011 0535-08-050 <i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku</i>	5,74 m ²
7	KNR 4-011 0535-04-040 <i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i>	28,70 m
8	KNR 4-011 0535-06-040 <i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku</i>	3,40 m
9	KNR 4-04 0403-02-050 <i>Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk - deski gr 2,5 cm</i>	166,46 m ²

10	KNR 4-04 0403-04-050 <i>Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych</i>	166,46 m2
11	KNR 4-01 0354-04-020 <i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 nie nadających się do użytku.</i>	2,00 szt
12	KNR 4-01 0354-05-050 <i>Wykucie z muru bram drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 nie nadających się do użytku.</i>	54,06 m2
13	KNR 4-04 0102-04-060 <i>Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej</i>	73,15 m3
14	KNR 4-04 0101-04-060 <i>Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej</i>	21,76 m3
15	KNR 4-04 0504-05-050 <i>Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb</i>	132,23 m2
16	KNR 4-04 1103-04-060 <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km</i>	111,44 m3
17	KNR 4-04 1103-05-060 <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. (5 km)</i>	111,44 m3
18	(AW) AW 0 <i>Koszt składowania i utylizacji - papa deski (cegłę z rozbiórki i gruz wykonawca dostarczy na kruszrkę)</i>	7,44 m3
19	KNR 2-01 0503-01-060 <i>Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich, przy wysokości nasypu powyżej 4 m. Grunt kategorii I-II.</i>	21,76 m3
20	(AW) AW 0 <i>Zakup i dostawa piasku</i>	21,76 m3