

PRZEDMIAR ROBÓT 998-00-000

Inwestor: Gmina Śrem

Budowa: Miasto i Gmina Śrem

Obiekt: Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej Śrem Nochowo

Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne ścieżki pieszo-rowerowej

PRZEDMIAR 998-00-000

Strona 1

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
GRUPA 01 Oświetlenie uliczne					
01	10	KNNR	N005-07-01-03-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m ³	671,40000
01	20	KNNR	N005-07-02-03-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m ³	671,40000
01	30	KNNR	N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z DVK ø 110	100 m	1,43000
01	40	KNNR	N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4	m ³	65,00000
01	50	KNNR	N005-07-23-01-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS ø 110	100 m	0,75000
01	60	KNNR	N005-07-23-01-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą DVK ø 110	100 m	1,55000
01	70	KNNR	N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	100 m	37,30000
01	80	KNNR	N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie	100 m	19,84000
01	90	KNNR	N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach, kanałach zamkniętych	100 m	7,24000
01	100	KNNR	N005-07-26-10-00 Zarobienie na suchu końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm ²	szt	118,00000
01	110	KNNR	N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego SO-4,5/4 o wys 4,5m	szt	4,00000
01	120	KNNR	N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego SO-5/4 o wys 5m	szt	41,00000
01	130	KNNR	N005-10-01-03-00 Montaż słupa oświetleniowego SW-9 o wys 9m	szt	13,00000
01	140	KNNR	N005-10-02-01-00 Montaż wysięgnika rurowego 1 ram W-23 na słupie	szt	8,00000
01	150	KNNR	N005-10-02-02-00 Montaż wysięgnika rurowego 2 ram 90 st W-23 na słupie	szt	1,00000
01	160	KNNR	N005-10-02-02-00 Montaż wysięgnika rurowego 2 ram 180st W-23 na słupie	szt	2,00000
01	170	KNNR	N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpl	16,00000
01	180	KNNR	N005-10-03-01-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4,5 m	kmpl	4,00000
01	190	KNNR	N005-10-03-02-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 5 m	kmpl	41,00000
01	200	KNNR	N005-10-04-02-18 Montaż oprawy sodowej Clima 1204 70W na wysięgniku	szt	45,00000
01	210	KNNR	N005-10-04-02-18 Montaż oprawy sodowej Ambar-2 150W na wysięgniku	szt	16,00000
01	220	KNNR	N005-04-03-03-00 Szafaka oświetlenia SO-4 z zegarem astronomicznym	szt	1,00000
01	230	KNNR	N005-09-07-06-00 Układanie uziomu w rowie kablowym	metr	2229,00000
01	240	KNNR	N005-06-03-07-00 Przewód uziemiający na słupie z bednarki do 200 mm ²	100 m	0,87000
01	250	KNNR	N005-06-11-01-00 Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm ² w wykopie	100 szt	0,79000
01	260	KNNR	N005-06-06-05-00 Uziom ze stali miedziowanej dł do 6 m metodą udarową w gruncie kat 3	szt	0,72000
01	270	KNNR	N005-10-06-01-00 Tablica bezpiecznikowa wnękowa 1x25	szt	55,00000
01	280	KNNR	N005-10-06-01-00 Tablica bezpiecznikowa wnękowa 2x25	szt	3,00000
01	290	KNNR	N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	61,00000
01	300	KNP	1018-13-27-02-00 Linia kablowa do 1 kV 4-żyłowa	szt	60,00000
01	310	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	6,00000
01	320	KNNR	N005-14-15-02-00 Zaizolowanie podziemnej części słupa	m ²	13,00000
01	330	KNNR	N005-13-04-05-00 Badanie napięcia rażenia	szt	59,00000
01	340	KNNR	N005-07-19-02-00 Rozebranie nawierzchni z brukowca grub 16-20 cm ręcznie	100 m ²	0,05000
01	350	KNNR	N005-07-20-08-00 Chodniki, place z kostki beton 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100 m ²	0,05000
01	360	KNNR	N005-12-00-00-01+ Obsługa geodezyjna	szt	1,00000

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
01	370	KNNR	N005-12-00-00-02+ Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu	szt	1,00000