

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Demontaże i rozbiórki			
1	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0234-08 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z płuczką	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0421-02 analogia	Demontaż zasobnika ciepłej wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0421-02 analogia	Demontaż ogrzewacza wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 d.1 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-02 d.1 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 d.1 1133-07 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2.50*6.70	m ²	16.750	
				RAZEM	16.750
11	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.40*5.10+9.25*5.20	m ²	60.340	
				RAZEM	60.340
12	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		2.40*3.15	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
13	KNR-W 4-01 d.1 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
		2.50*3.15+1.00*3.15	m ²	11.025	
				RAZEM	11.025
14	KNR-W 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1.10*0.45*1.00	m ³	0.495	
				RAZEM	0.495
16	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 4-01 d.1 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0341-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00*2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.10)*0.05+(poz.11)*0.02+(poz.12)*0.15+(poz.13)*0.05+(poz.15)+0.50	m ³		
			m ³	4.725	
				RAZEM	4.725
21	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 (poz.10)*0.05+(poz.11)*0.02+(poz.12)*0.15+(poz.13)*0.05+(poz.15)+0.50	m ³		
			m ³	4.725	
				RAZEM	4.725
22	d.1 kalk. własna	Wysypisko-składowanie i utylizacja Krotność = 1.6 (poz.10)*0.05+(poz.11)*0.02+(poz.12)*0.15+(poz.13)*0.05+(poz.15)+0.50	m ³		
			m ³	4.725	
				RAZEM	4.725
2	45453000-7	Prace tynkarskie, malarskie i posadzkowe			
23	KNR-W 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 1.10*0.45*1.00	m ³		
			m ³	0.495	
				RAZEM	0.495
24	KNR-W 4-01 d.2 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 1.00*2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 3.15*5+2.50+2.50+1.00*2+5.20	m		
			m	27.950	
				RAZEM	27.950
26	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności <sufity>73.98+9.90*3.15+10.70*3.15+7.00*1.00+15.00*3.15+10.70*3.15+17.00*3.15+6.20*1.00+19.00*3.15+7.20*1.00	m ²		
			m ²	353.625	
				RAZEM	353.625
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów <sufity>73.98+9.90*3.15+10.70*3.15+7.00*1.00+15.00*3.15+10.70*3.15+17.00*3.15+6.20*1.00+19.00*3.15+7.20*1.00	m ²		
			m ²	353.625	
				RAZEM	353.625
28	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 6.30*2.20+5.30*2.20+6.40*2.20+1.50*0.60+1.40*0.60+1.60*0.60	m ²		
			m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
29	KNR AT-22 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje 6.30*2.20+5.30*2.20+6.40*2.20+1.50*0.60+1.40*0.60+1.60*0.60	m ²		
			m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
30	KNR AT-22 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 6.30*2.20+5.30*2.20+6.40*2.20+1.50*0.60+1.40*0.60+1.60*0.60	m ²		
			m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
31	KNR 0-12 d.2 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej 6.30*2.20+5.30*2.20+6.40*2.20+1.50*0.60+1.40*0.60+1.60*0.60	m ²		
			m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
32	NNRNKB d.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 2.46*2.90	m ²		
			m ²	7.134	
				RAZEM	7.134
33	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.61+2.40+2.86+12.36	m ²		
			m ²	20.230	
				RAZEM	20.230
34	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje 2.61+2.40+2.86+12.36	m ²		
			m ²	20.230	
				RAZEM	20.230
35	KNR 0-12 d.2 1118-02 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. 2.61+2.40+2.86	m ²		
			m ²	7.870	
				RAZEM	7.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 12.36	m ² m ²	12.360	
				RAZEM	12.360
37	NNRNKB d.2 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4.20+6.70+1.25+4.10	m m	16.250	
				RAZEM	16.250
38	KNR-W 4-01 d.2 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych oraz drzwiczek w ścianach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR-W 2-17 d.2 0101-01 analogia	Przewody wentylacyjne z PCV 0.40*0.45*3	m ² m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
40	KNR-W 2-17 d.2 0152-02 analogia	Wywietrzaki o śr. do 200 mm - Kominek wentylacyjny z daszkiem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR-W 2-17 d.2 0127-02 analogia	Przewody wentylacyjne SPIRO 0.40*1.50	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
42	KNR-W 4-01 d.2 1010-14 analogia	Rura przyłączna pieca kaflowego z kształtkami- długości 3,50+3,20+3,00 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 7.11+12.09+15.32+19.23	m ² m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
44	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża 7.11+12.09+15.32+19.23	m ² m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
45	KNR AT-23 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 7.11+12.09+15.32+19.23	m ² m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
46	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- układane na piance 7.11+12.09+15.32+19.23	m ² m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
47	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02- płyta wodo i ognioochronna 5.20*3.15+4.75*3.15+2.46*3.15	m ² m ²	39.092	
				RAZEM	39.092
48	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01- płyty ognio i wodoodporne 2.46*3.15+1.60*3.15*2+1.35*3.15+2.45*3.15	m ² m ²	29.799	
				RAZEM	29.799
49	KNR-W 2-02 d.2 2004-12	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02- płyty ognio i wodoodporne 1.20*0.50*0.50	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
50	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.80*0.80	m ³ m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
51	KNR-W 4-01 d.2 0306-06 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1,5 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian Krotność = 1.5 0.25*2.05+0.15*3.15	m ² m ²	0.985	
				RAZEM	0.985

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-02 d.2 1309-09 kalk. własna	Montaż pieców ceramicznych pokojowych z kafli, przenośnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	d.2 kalk. własna	Sprawdzenie drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych- protokół kominiarski	prze- wody prze- wody		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
3	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
54	KNR-W 2-02 d.3 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane obwiedniowe np. PORTA	m ²		
		0.80*2.00*4+0.90*2.00*3	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
55	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone np. PORTA- kompletne	m ²		
		0.80*2.00*4+0.90*2.00*3	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
56	KNR 4-01 d.3 0911-02 analogia	Wstawienie nawiewek higrosterowalnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	45332000-3	Instalacje wodno-kanalizacyjne			
57	KNR-W 4-01 d.4 0338-01 kalk. własna	Wykucie bruzd do instalacji	m		
		15.50+45.50	m	61.000	
				RAZEM	61.000
58	KNR-W 2-15 d.4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6.00+5.00+4.00+1.00+8.50+3.00+1.50+2.00+5.00+3.50+3.00*2	m	45.500	
				RAZEM	45.500
59	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		11+12+9	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
60	KNR-W 2-15 d.4 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR-W 2-15 d.4 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR-W 2-15 d.4 0135-01	Zawory czterpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR-W 2-15 d.4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6*3	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
64	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 2-15 d.4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
66	KNR-W 2-15 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8.50+1.00+3.00+3.00	m	15.500	
				RAZEM	15.500
68	KNR-W 2-15 d.4 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.50+2.50	m	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
69	KNR-W 2-15 d.4 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.00+1.00+1.00	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
70	KNR-W 4-01 d.4 0326-02 kalk. własna	Zamurowanie bruzd 15.50+45.50	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
71	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
72	KNR-W 2-15 d.4 0222-01 kalk. własna	Zawór napowietrzający 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 2-15 d.4 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR-W 2-15 d.4 0229-05	Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-02 d.4 1021-07 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe przedłużone do ustawienia kuchenki elektrycznej dwupłytkowej 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR 0-35 d.4 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne z szybami z płyt polistyrenowych 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
80	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	45310000-3	Elektryka			
81	d.5 kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-01 d.5 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 23.00+10.00+12.00	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
83	KNR-W 5-10 d.5 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 23.00+10.00+12.00	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
84	KNR-W 5-10 d.5 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych - kabel YKY 3x6 mm2 23.00+10.00+12.00+2*5.00	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
85	KNR 2-25 d.5 0614-01 analogia	Ręczne układanie folii na kablu 23.00+10.00+12.00	m m	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR-W 5-10 d.5 0317-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II (23.00+10.00+12.00)*0.40*0.70	m ³ m ³	 12.600	
				RAZEM	12.600
87	KNR-W 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 18.00+15.00+157.00+120.00	m m	 310.000	
				RAZEM	310.000
88	KNR 5-08 d.5 0210-03 analogia	Przewody kablowe 3x6mm ² wewnątrz budynku układane w gotowych bruzdach 12.00+3+3.00	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
89	KNR 5-08 d.5 0205-04 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm ² LgYżo1x10 20.00+5.50*2	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
90	KNR-W 5-08 d.5 0407-02 kalk. własna	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy RG 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
91	KNR-W 5-08 d.5 0405-01 kalk. własna	Montaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m ² - tablice TM z wyposażeniem 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
92	KNR-W 5-08 d.5 0221-02 kalk. własna	Montaż przewodu szynowego - miejscowa szyna wyrównawcza 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
93	KNR-W 5-08 d.5 0210-01 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton YDYp 3x2,5 46.00*3+19.00	m m	 157.000	
				RAZEM	157.000
94	KNR-W 5-08 d.5 0210-01 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton YDYp 3x1,5 40.00*3	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
95	KNR-W 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 18.00+15.00+157.00+120.00	m m	 310.000	
				RAZEM	310.000
96	KNR-W 4-03 d.5 0507-04	Wymiana gniazd wtynkowych z bolcem bryzgoszczelne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 5-08 d.5 0301-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu 59	szt. szt.	 59.000	
				RAZEM	59.000
98	KNR-W 5-08 d.5 0303-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu puszek 41	szt. szt.	 41.000	
				RAZEM	41.000
99	KNR-W 5-08 d.5 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
100	KNR-W 5-08 d.5 0307-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
101	KNR-W 5-08 d.5 0309-02 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 20	szt. szt.	 20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
102	KNR-W 5-08 d.5 0309-02 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP44	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR 5-08 d.5 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
104	KNR 5-08 d.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
105	KNR 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu dzwonek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
106	KNR 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu czujki ruchu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNR 5-08 d.5 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu maszynka elektryczna dwupłytkowa	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNR 5-08 d.5 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu grzejnika elektrycznego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
109	TZKNBK d.5 XVIII I A-138	Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności 50 l wraz z oprzyrządowaniem	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
110	KNR-W 5-08 d.5 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar-protokół	pomiar		
		26	pomiar	26.000	
				RAZEM	26.000
111	KNR-W 5-08 d.5 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar- protokół	pomiar		
		26	pomiar	26.000	
				RAZEM	26.000