

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie oświetlenia ulicy M. Curie-Skłodowskiej i ul. Romera w Śremie (CPV: 45316110-9)

ADRES INWESTYCJI : Śrem, ul. M. Curie-Skłodowskiej i ul. Romera

INWESTOR : Urząd Miejski w Śremie

ADRES INWESTORA : Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 24-04-2013 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Opracowanie :

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		156*0.8*0.4	m <sup>3</sup>	49.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.920</b>
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		156*2	m	312.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.000</b>
3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		156*0.6*0.4	m <sup>3</sup>	37.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.440</b>
4	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie wykopów	m <sup>3</sup>		
		49.92	m <sup>3</sup>	49.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.920</b>
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 50 w wykopie	m		
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 50 w wykopie	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YKY 3x10 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych	m		
		132	m	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YKY 3x10 mm <sup>2</sup> w rurach i słupach	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x10 mm <sup>2</sup>	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych Zeta 9	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych W-1/1,5 na słupie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNNR 5 0406-01	Montaż wkładek bezpiecznikowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNNR 5 0407-01	Montaż ogranicznika mocy modułowego ETIMAT T	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego S 301	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNNR 5 0605-02	Układanie bednarki 25x4 mm w wykopie	m		
		180	m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
19	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
		6	odc.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
21	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>