

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------|---------|---------|
| CPV 45214200-2 Roboty budowlane - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich dz. nr ewid. 1204/2 w Śremie | | | | | |
| 1 | 45110000-1 | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA 2.65*0.25*16+1.80*0.25 | m ² | | |
| | | | m ² | 11.050 | |
| | | | | RAZEM | 11.050 |
| 2 | KNR-W 4- d.1 01 1111- 01 | Rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych 1.80*4.60+2.65*3.10*5+2.65*4.35*11 | m ² | | |
| | | | m ² | 176.158 | |
| | | | | RAZEM | 176.158 |
| 3 | KNR-W 4- d.1 01 0353- 05 analogia | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² wraz z uprzednim demontażem skrzydeł-z odniesieniem i złożeniem na wskazanym miejscu 1.80*4.60+2.65*3.10*5+2.65*4.35*11 | m ² | | |
| | | | m ² | 176.158 | |
| | | | | RAZEM | 176.158 |
| 4 | KNR-W 4- d.1 01 0702- 06 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 4.60*2*6+1.80+2.65*16+5.85*2*11 | m | | |
| | | | m | 228.100 | |
| | | | | RAZEM | 228.100 |
| 5 | KNR-W 4- d.1 01 0109- 17 0109- 20 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki na odległość 10 km (1.80*4.60+2.65*4.60*5+2.65*5.85*11)*0.03+(4.60*2*6+1.80+2.65*16+5.85*2*11)*0.30*0.01 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 7.877 | |
| | | | | RAZEM | 7.877 |
| 6 | d.1 wycena indywidualna | Koszt składowania i utylizacji gruzu z rozbiórki (1.80*4.60+2.65*4.60*5+2.65*5.85*11)*0.03+(4.60*2*6+1.80+2.65*16+5.85*2*11)*0.30*0.01 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 7.877 | |
| | | | | RAZEM | 7.877 |
| 2 | 45421132-8 | Instalowanie okien i naświetli | | | |
| 7 | KNR 0-23 d.2 2612-05 analogia | Nawiercanie otworów śr. 6 mm w rdzeniach żelbetowych (głębokość 15 cm) - wraz z osadzeniem kotew stalowych w co drugą warstwę (wklejenie drut fi 6 - dł.0,60) 4.60*2*2+3.10*2*5*2+4.35*2*11*2 | szt | | |
| | | | szt | 271.800 | |
| | | | | RAZEM | 271.800 |
| 8 | KNR-W 4- d.2 01 0304- 02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - podmurowanie okien (1.80*4.60+2.65*3.10*5+2.65*4.35*11)*0.24 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 42.278 | |
| | | | | RAZEM | 42.278 |
| 9 | KNR-W 2- d.2 02 0803- 03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.90*4.60+2.75*3.10*5+2.75*4.35*11 | m ² | | |
| | | | m ² | 182.952 | |
| | | | | RAZEM | 182.952 |
| 10 | KNR 0-23 d.2 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 29.66*9.15+17.40*9.25+3.20*9.15+2.65*0.16*10 | m ² | | |
| | | | m ² | 465.859 | |
| | | | | RAZEM | 465.859 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 11 | KNR-W 2- d.2 02 2011- 02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 29.66*9.15+17.40*9.25+3.20*9.15+2.65*0.16*10 | m ² m ² | 465.859 | RAZEM 465.859 |
| 12 | KNR-W 4- d.2 01 1204- 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29.66*9.15+17.40*9.25+3.20*9.15+2.65*0.16*10 | m ² m ² | 465.859 | RAZEM 465.859 |
| 13 | KNR-W 4- d.2 01 1206- 05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem 29.66*0.65-0.48*0.35*9+2.65*0.57 | m ² m ² | 19.278 | RAZEM 19.278 |
| 14 | KNR-W 2- d.2 02 0902- 01 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 1.90*4.60+2.75*3.10*5+2.75*4.35*11 | m ² m ² | 182.952 | RAZEM 182.952 |
| 15 | KNR 2-02 d.2 0923-04 analogia | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 2.65*0.16*16 | m ² m ² | 6.784 | RAZEM 6.784 |
| 16 | KNR 0-19 d.2 1023-11 wycena indywidualna | Montaż okien dwudzielnych (jedno stałe i jedno uchylne) z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - kolor biały, stolarka minimum pięciokomorowa, szklenie jednokomorowe (dwuszybowe- szyba od wewnątrz- szkło bezpieczne) U = 1,10 W/m ² K - wraz z podwaliną parapetową, - gwarancja na wyrób i osadzenie minimum 5 lat - ujęć w wycenie dźwignie ręczne do otwierania z poziomu podłogi okien uchylnych w ilości 8 szt. oraz nawiewki higrosterowane np. AERECO lub równoważne w ilości 16 szt.(w skrzydłach stałych) dźwignia do otwierania okien uchylnych z poziomu podłogi nawiewka higrosterowalna 2.65*1.50*16 | m ² m ² | 63.600 | RAZEM 63.600 |
| 17 | d.2 wycena indywidualna | Siatka ochronna na okna - oczko 40x40 mm grubość 3 mm - polietylenowa, biała 2.65*1.50*16 | m ² m ² | 63.600 | RAZEM 63.600 |
| 18 | KNR-W 2- d.2 02 0514- 01 analogia | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne 2.70*0.12*16 | m ² m ² | 5.184 | RAZEM 5.184 |
| 19 | KNR-W 2- d.2 02 1603- 01 analogia | Rusztowania rurowe o wysokości do 10 m 17.00*7.00*2+29.70*7.00*2 | m ² m ² | 653.800 | RAZEM 653.800 |
| 20 | d.2 kalk. własna | Dodatek z tytułu wykonywania robót w czynnym obiekcie szkoły- harmonogram robót w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły 1 | kpl kpl | 1.000 | RAZEM 1.000 |