

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ul. Wielka Rzeźnicka 13 m.6 - Śrem						
1.1 Prace demontażowe budowlane - CPV 45400000-1						
1	KNR 4-01 0428-01	Demontaż paneli podłogowych	m ²	3,402		
d.1.1	analogia					
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²	10,764		
d.1.1						
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²	10,764		
d.1.1						
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	28,280		
d.1.1						
5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²	26,039		
d.1.1						
6	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 12 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,087		
d.1.1						
7	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 8 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,810		
d.1.1	analogia					
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	23,973		
d.1.1						
9	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych	m	4,710		
d.1.1						
10	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	1,703		
d.1.1						
11	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji odległość do 1 km	m ³	1,703		
d.1.1						
12	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatek za 9 km	m ³	1,703		
d.1.1		Krotność = 9				
13	kalk. własna	Oplata za składowanie materiałów z robiórek	m ³	1,703		
d.1.1						
1.2 Wymiana stolarki budowlanej - CPV 45400000-1						
1.2.1 Stolarka okienna						
14	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	4,185		
d.1.2.						
1						
15	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²	1,675		
d.1.2.						
1						
16	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - podokienniki wewnętrzne z PCV szer. 20 cm	szt	4,710		
d.1.2.						
1						
17	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej szer. 20 cm	szt	4,710		
d.1.2.						
1						
1.2.2 Stolarka drzwiowa						
18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych oraz demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	4,000		
d.1.2.						
2						
19	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	4,000		
d.1.2.						
2						
20	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	5,805		
d.1.2.						
2						
21	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe z kratkami wentylacyjnymi	m ²	1,734		
d.1.2.						
2						
22	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku	szt.	1,000		
d.1.2.						
2						
23	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - drzwi wejściowe zewnętrzne wyposażone w dwa zamki, klamkę, drzwi kompletne wraz z ościeżnicą	m ²	1,616		
d.1.2.						
2						
1.3 Prace remontowe ogólnobudowlane - CPV 45400000-1						
24	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	23,973		
d.1.3						
25	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania	m ²	23,973		
d.1.3	kalk. własna					
26	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	23,973		
d.1.3						
27	KNR 2-02 0807-06	Wykon. ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na ościeżach o szer.do 15 - naprawa tynków po zdremontowaniu okien	m ²	4,063		
d.1.3						
28	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	171,618		
d.1.3						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4,000		
30 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	171,618		
31 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ościeża okienne	m ²	4,063		
32 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	116,684		
33 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża okienne	m ²	4,063		
34 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	54,934		
35 d.1.3.01	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - do kalkulacji należy wliczyć folię izolacyjną oraz podkłady panelowe	m ²	39,053		
36 d.1.3	KNR 0-12II 1118-01	Przygotowanie podłoża pod układanie płytek ceramicznych na podłodze	m ²	10,764		
37 d.1.3.01	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	10,764		
38 d.1.3	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układane na klej metodą kombinowaną	m ²	10,764		
39 d.1.3	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu - należy wkalkulować kształtki oraz wkręty montażowe	m	52,390		
40 d.1.3.02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	25,947		
41 d.1.3	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²	25,947		
1.4 Prace instalacyjne - wod.-kan. C.O. i gaz - CPV 45330000-9						
1.4.1 Prace demontażowe						
42 d.1.4.1	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl	1,000		
43 d.1.4.1	KNNR 8 0307-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm	m	6,000		
44 d.1.4.1	KNNR 8 0409-01	Demontaż rurociągu z tworzywa sztucznego o śr.15-20 mm	m	20,000		
45 d.1.4.1	KNNR 8 0222-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie	m	5,000		
46 d.1.4.1	KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr.110 mm na ścianie	m	10,000		
1.4.2 Prace montażowe						
47 d.1.4.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,000		
48 d.1.4.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	5,000		
49 d.1.4.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,000		
50 d.1.4.2	KNR 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	10,000		
51 d.1.4.2	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5,000		
52 d.1.4.2	KNNR 4 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000		
53 d.1.4.2	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10,000		
54 d.1.4.2	KNNR 4 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
55 d.1.4.2	KNNR 4 0123-05	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56 d.1.4. 2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
57 d.1.4. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z PCV	kpl.	1,000		
58 d.1.4. 2	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półpostument	kpl.	1,000		
59 d.1.4. 2	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną natryskową	kpl.	1,000		
60 d.1.4. 2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce wraz z dostawą i montażem szafki pod zlewozmywak	szt.	1,000		
61 d.1.4. 2	KNNR 4 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.	1,000		
62 d.1.4. 2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	11,000		
63 d.1.4. 2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	11,000		
64 d.1.4. 2	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mm - centralne ogrzewanie i woda	m	8,000		
65 d.1.4. 2	KNR 2-15/GEBERIT 0601-02	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20 mm - centralne ogrzewanie i woda	m	3,000		
66 d.1.4. 2	KNR 2-15/GEBERIT 0602-01	Łączniki do rur warstwowych o śr. 16 mm	szt.	2,800		
67 d.1.4. 2	KNR 2-15/GEBERIT 0602-02	Łączniki do rur warstwowych o śr. 20 mm	szt.	1,050		
68 d.1.4. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
69 d.1.4. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
70 d.1.4. 2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
71 d.1.4. 2	KNNR 4 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,000		
72 d.1.4. 2	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do spluczki	szt.	1,000		
73 d.1.4. 2	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
74 d.1.4. 2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawory powrotne	szt.	6,000		
75 d.1.4. 2	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	6,000		
76 d.1.4. 2	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.	6,000		
77 d.1.4. 2	KNR INSTAL 0305-01	Rury przyłączone o śr.zewn. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.	12,000		
78 d.1.4. 2	KNNR 4 0417-01	Grzejniki aluminiowe członowe - do 5 elementów	kpl.	1,000		
79 d.1.4. 2	KNNR 4 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów	kpl.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
80 d.1.4. 2	KNNR 4 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów	kpl.	3,000		
81 d.1.4. 2	KNNR 4 0426-01	Za każde zwiększenie grzejnika członowego	poł.	2,000		
82 d.1.4. 2	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	2,000		
83 d.1.4. 2	KNNR 4 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	6,000		
84 d.1.4. 2	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,000		
85 d.1.4. 2	KNNR 4 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,000		
86 d.1.4. 2	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych	szt.	1,000		
87 d.1.4. 2	KNNR 4 0315-01	Dostawa i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego	kpl.	1,000		
88 d.1.4. 2	KNNR 5 0406-01	Dostawa i montaż regulatora pogodowego pokojowego	szt.	1,000		
89 d.1.4. 2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	9,000		
1.5 Prace instalacyjne - elektryczne - CPV 45310000-3						
90 d.1.5	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	165,500		
91 d.1.5	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	155,000		
92 d.1.5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	155,000		
93 d.1.5	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	2,480		
94 d.1.5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 3x1,5 mm ²	m	130,000		
95 d.1.5	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 3x2,5 mm ²	m	35,000		
96 d.1.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	25,000		
97 d.1.5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	8,000		
98 d.1.5	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	17,000		
99 d.1.5	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle)	kpl.	8,000		
100 d.1.5	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	1,000		
101 d.1.5	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - do kalkulacji należy przyjąć protokół z badania instalacji	pomiar	4,000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: