

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu świetlicy wiejskiej we wsi Psarskie - gmina Śrem dz nr ewid.55/3					
1	45261210-9	Remont dachu			
1 d.1	KNR 4-01 0533-03 kalk. własna	Naprawa powierzchni dachu z płyt (blach) trapezowych - prostowanie połaci dachowej, umocowanie luźnych blach itp. 16.01*6.51*2+14.81*0.50*2	m ² m ²	 223.260	
				RAZEM	223.260
2 d.1	KNR AT-40 0106-02 kalk. własna	Oczyszczenie i zmycie podłoża 16.01*6.51*2+14.81*0.50*2	m ² m ²	 223.260	
				RAZEM	223.260
3 d.1	KNR 4-01 0533-06 kalk. własna	Wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej 6.20*0.50*2*2+0.80*4	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
4 d.1	KNR AT-09 0201-01 kalk. własna	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja nie działająca destrukcyjnie na styropian 16.01*6.51*2+14.81*0.50*2	m ² m ²	 223.260	
				RAZEM	223.260
5 d.1	KNR AT-09 0201-02 kalk. własna	Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z płyt styropianowych gr. 10 cm EPS 100 pokrytych papą - klej do styropianu EOS 16.01*6.60*2	m ² m ²	 211.332	
				RAZEM	211.332
6 d.1	KNR AT-09 0201-02 kalk. własna	Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z płyt styropianowych gr. 5 cm EPS 100 pokrytych papą - klej do styropianu EOS 16.01*(0.20+0.20)*2	m ² m ²	 12.808	
				RAZEM	12.808
7 d.1	KNR 0-23 2612-04 kalk. własna	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych do blachy trapezowej (16.01*6.60*2+16.01*(0.20+0.20)*2)*4	szt szt	 896.560	
				RAZEM	896.560
8 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papą nowierzchniową gr. min 5,2 mm - gwarancja produktu min. 5 lat 16.30*6.80*2+16.20*(0.20+0.20)*2+<kotłownia>3.25*2.20	m ² m ²	 241.790	
				RAZEM	241.790
9 d.1	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 16.01*0.50*2+3.25*0.35	m ² m ²	 17.148	
				RAZEM	17.148

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR-W 2-d.1 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 16.01*2	m m	 32.020	 32.020
				RAZEM	32.020
11	KNR-W 2-d.1 02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-d.1 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.30*4	m m	 13.200	 13.200
				RAZEM	13.200
2	45262521-9	Roboty murarskie w zakresie fasad			
13	KNR-W 4-d.2 01 0307-02 wycena indywidualna	Naprawa pęknięcia ściany 5.10+2.00+1.20*2+3.20+2.80	m m	 15.500	 15.500
				RAZEM	15.500
14	KNR-W 4-d.2 01 0705-03 kalk. własna	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 15.50	m m	 15.500	 15.500
				RAZEM	15.500
15	KNR-W 4-d.2 01 0353-05 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 2.35*1.00	m ² m ²	 2.350	 2.350
				RAZEM	2.350
16	KNR-W 4-d.2 01 0303-02 kalk. własna	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej 2.35*1.00*2	m ² m ²	 4.700	 4.700
				RAZEM	4.700
17	KNR-W 4-d.2 01 0726-03 kalk. własna	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 2.40*1.10*2	m ² m ²	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
18	KNR 0-17 d.2 0928-01 kalk. własna	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 2.50*1.30	m ² m ²	 3.250	 3.250
				RAZEM	3.250
19	KNR 0-17 d.2 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6.35*(2.97+3.35)/2*2*2+10.00	m ² m ²	 90.264	 90.264

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	90.264
20	KNR 0-17 d.2 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie $6.35 \cdot (2.97 + 3.35) / 2 \cdot 2 \cdot 2 + 10.00$	m ² m ²	90.264	
				RAZEM	90.264
21	KNR-W 2- d.2 02 1510- 11 kalk. włas- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- wnętrznych - tynki mineralne i ściany boczne $6.35 \cdot (2.97 + 3.35) / 2 \cdot 2 \cdot 2 + 10.00$	m ² m ²	90.264	
				RAZEM	90.264
22	KNR-W 4- d.2 01 0324- 02 kalk. włas- na	Obsadzenie kratki wentylacyjnych zewnętrznych w ścianach z cegiel - kratka 0,40*0,30 - 1 szt., 0,20*0,20 - 2 szt. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000