

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sufit			
1.1		Rusztowania			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		11.75*21.75	m ²	255.563	
				RAZEM	255.563
2	KNNR 2	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 4-6 m do robót wykonywanych na sufitach- przyjęto do jednorazowego zarusztowania 4 pola 5,	m ²		
d.1.	1503-03	32m*1,75m			
1		Krotność = 4	m ²	9.310	
		5.32*1.75			
				RAZEM	9.310
3	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 3			
d.1.	r.16 z.sz.5.15	(poz.:4)			
1					
1.2		Wygluszenie sufitu w systemie Rockfon Samson			
4	KNR 2-02	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na stropach - ruszt systemowy	m ²		
d.1.	2005-05				
2		2*6.2*21.75	m ²	269.700	
				RAZEM	269.700
5	Dostawa ma-	Dostawa systemu wygłuszającego ROCKFON SAMSON- konstrukcji mocują-	m ²		
d.1.	teriału	cej Olimpia Plus i płyt ściennych Rockfon Samson gr.40 mm			
2		poz.4	m ²	269.700	
				RAZEM	269.700
1.3		Roboty dodatkowe			
6		Przedłużenie kanałów wentylacyjnych	szt		
d.1.					
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Przełożenie lamp oświetleniowych sali	szt		
d.1.					
3		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
8		Montaż siatek ochronnych 2.60x2.60m - oczka 40x40mm, drut gr. 3 mm	szt		
d.1.		na oknach sali gimnastycznej			
3		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000