


BIEŻNIA REKREACYJNA – POLIURETANOWA

Skala 1:10



LEGENDA – przekrój NI:

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr. 13mm
- szpachla poliuretanowa
- przepuszczalna podkładowa mata poliuretanowa gr. 35mm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 0 do 31,5mm gr. 4,0cm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 31,5 do 63,0mm gr. 12,0cm
- podsypka piaskowa gr. 10,0cm
- grunt rodzimy

PRZEKRÓJ BOISK		SKALA: 1:10
MAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		FAZA: P.B.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		DATA: 08.10r
Stern, ul. Chłopskiego, dz. nr 1748/4, 1749/4		BRANŻA: ARCH./KONS.
INWESTOR :		
GMINA SREM		
Pl. 20 Października 1, 63-100 Srem		
PROJ.		
inż. Mirosław Stachowiak		
OPR.		
SPR.		
*NAS PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE		AK.6
Mirosław Stachowiak		NR RYS.
63-100 Srem, ul. Partowa 8 Zmieszno		