

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie oświetlenia ulicy Krętej(CPV: 45316110-9)
ADRES INWESTYCJI : Śrem, ul. Kręta, działki nr 744, 761/7, 795/1, 795/8, 801/4
INWESTOR : Urząd Miejski w Śremie
ADRES INWESTORA : Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
BRANŻA : Elektryczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 226*0.4*0.8	m ³ m ³	 72.32	
				RAZEM	72.32
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 226*2	m m	 452.00	
				RAZEM	452.00
3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 226*0.4*0.6	m ³ m ³	 54.24	
				RAZEM	54.24
4	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie wykopów 72.32	m ³ m ³	 72.32	
				RAZEM	72.32
5	KNNR 5 0723-02	Wykonanie przewiertu rurą d:110 mm 48	m m	 48.00	
				RAZEM	48.00
6	KNNR 5 0715-01	Układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w złączu i w gruncie 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
7	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 mm ² 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKY 2x25 mm ² w rowach kablowych 234	m m	 234.00	
				RAZEM	234.00
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKY 2x25 mm ² w rurach i słupach 48	m m	 48.00	
				RAZEM	48.00
10	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 2x25 mm ² 18	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	18.00
11	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych C8/3/60/W 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
12	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych W16/1/1/1 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
14	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wewnętrzna 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
15	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 9	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 9.00	
				RAZEM	9.00
16	KNNR 5 0701-02	Wykonanie wykopów pod złącza kablowe i rozdzielnice 0.4	m ³ m ³	 0.40	
				RAZEM	0.40
17	KNNR 5 0403-03	Montaż szafki kablowej oświetlenia ulicznego 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR 5 0406-01	Montaż wkładek bezpiecznikowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
19	KNNR 5 0605-02	Układanie bednarki 25x4 mm w wykopie 250	m m	 250.00	
				RAZEM	250.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*6	m		
			m	18.00	
				RAZEM	18.00
21	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc.		
			odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 9	odc.		
			odc.	9.00	
				RAZEM	9.00
23	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
24	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 9	szt.		
			szt.	9.00	
				RAZEM	9.00