

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE
ADRES INWESTYCJI : UL. BRZEC HWY W ŚREMIE- Etap II
INWESTOR : Gmina Śrem
ADRES INWESTORA : Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - CPV: 45316110-9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Miroslaw Stachowiak (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Śrem, ul. Brzechwy ETAP II			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (164.20)*0.8*0.4	m ³ m ³	 52.544	
				RAZEM	52.544
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 164.20*2	m m	 328.400	
				RAZEM	328.400
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 164.20*0.6*0.4	m ³ m ³	 39.408	
				RAZEM	39.408
4 d.1	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie wykopów 39.41	m ³ m ³	 39.410	
				RAZEM	39.410
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS 75) 34.50	m m	 34.500	
				RAZEM	34.500
6 d.1	KNNR 5 0707-02 analogia	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rowach kablowych 184.00	m m	 184.000	
				RAZEM	184.000
7 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rurach i słupach 39.00	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
8 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych C8/3/60/W 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.1	KNNR 5 0411-02 analogia	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.25 m ³ 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
10 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych W16/1/1/1 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku lampa oświetleniowa AM-BAR 2, Lampy met.-hal. 100W 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
12 d.1	KNNR 5 1006-01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
13 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x2,5 7.00	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 7.000	
				RAZEM	7.000
14 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
15 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 184.00	m m	 184.000	
				RAZEM	184.000
16 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 7.00	odc. odc.	 7.000	
				RAZEM	7.000
17 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
18 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000