

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE  
ADRES INWESTYCJI : UL. BRZEC HWY W ŚREMIE- Etap II  
INWESTOR : Gmina Śrem  
ADRES INWESTORA : Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - CPV: 45316110-9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Mirosław Stachowiak (Elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2018r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.02.2018r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Śrem, ul. Brzechwy ETAP II</b>				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	(164.20)*0.8*0.4 = 52.544		
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	164.20*2 = 328.400		
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	164.20*0.6*0.4 = 39.408		
4 d.1	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie wykopów	m <sup>3</sup>	39.41		
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS 75)	m	34.50		
6 d.1	KNNR 5 0707-02 analogia	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych	m	184.00		
7 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach i słupach	m	39.00		
8 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych C8/3/60/W	szt.	7.00		
9 d.1	KNNR 5 0411-02 analogia	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.25 m3	szt.	7.00		
10 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych W 16/1/1/1	szt.	7.00		
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku lampa oświetleniowa AMBAR 2, Lampy met.-hal. 100W	szt.	7.00		
12 d.1	KNNR 5 1006-01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.	7.00		
13 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x2,5	kpl.przew.	7.00		
14 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	7.5		
15 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m	184.00		
16 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	7.00		
17 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	7.00		
18 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.	7.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: