

P.p.= 70,00 m.n.p.m.

Studnia	Odległość	Rzędna projektowanego terenu	Rzędna dna proj.przewodu	Głębokość
D1	0,0	82,00	80,65 / 81,06	1,35 / 0,94
	1,9			
	3,0			
	8,6			
	11,8			
D2	35,0	82,70	81,15	1,55
D3	63,0	83,25	81,22	2,03
	66,8			
	77,0			
D4	85,2	83,00	81,28	1,72
	116,9			
	118,6			
	120,8			
	136,3			
D5	141,1	83,22	81,42	1,80
	166,6			
	167,7			
	168,8			
D6	176,6	83,15	81,51	1,64
D7	195,2	83,06	81,56	1,50
	200,7			
	213,8			
D8	216,8	83,04	81,62	1,42

Odcinek	Proj. spadek rurociągu, długość	Materiał, średnica rurociągu
D1–D2	L = 35,0 m, i=0,26%	PVC-U SN8 SDR34 Ø400
D2–D3	L = 28,0 m, i=0,25%	PVC-U SN8 SDR34 Ø400
D3–D4	L = 22,2 m, i=0,26%	PVC-U SN8 SDR34 Ø400
D4–D5	L = 55,9 m, i=0,25%	PVC-U SN8 SDR34 Ø400
D5–D6	L = 35,5 m, i=0,25%	PVC-U SN8 SDR34 Ø400
D6–D7	L = 18,6 m, i=0,27%	PVC-U SN8 SDR34 Ø400
D7–D8	L = 21,6 m, i=0,28%	PVC-U SN8 SDR34 Ø400

NADZORY, KIEROWANIE BUDOWAMI,
WYKONAWSTWO WOD-KAN
STANISŁAW DOMALSKI
ul. Nowa Strzelnica 5/11, 63-100 Śrem

inwestor:	Gmina Śrem Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem				
obiekt:	Sieć kanalizacji deszczowej				
adres:	Nochowo, ul. Śremska dz. nr ewid. 236/2				
branża:	Sanitarna				skala: 1:500/100
temat rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PDC. D1–D8				
	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rys. D3
Projektował:	BARTŁOMIEJ RUREK	WKP/0339/PWOS/10	12.2018		
Opracował:	STANISŁAW DOMALSKI	256/PW/94	12.2018		