

Tabela robót ziemnych - PRZEKROJE 5-9

Metry	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
	m2		m2			m	m3		m3		m3	
0+000,00	2,00	81,90										
0+036,00	0,00	65,00	1,00	73,45	36,00	36,0	2644,2	36,0	-2608,2	2608,2	0,0	5216,4
0+100,00	3,00	24,90	1,50	44,95	64,00	96,0	2876,8	96,0	-2780,8	2780,8	0,0	5561,6
0+126,00	10,00	21,00	6,50	22,95	26,00	169,0	596,7	169,0	-427,7	427,7	0,0	855,4